

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ : ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6 และอาคารรักษาโรคระดับสูง	แบบเลขที่ : 048/59
สถานที่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี	ตรวจ : นายกฤษณะ สิงห์เรือง
ผู้ประมาณราคา : นายวงศต วิรุฬบุตร	หัวหน้างานฯ : นายฉลาด แสงวงศ์
ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559	หัวหน้าฝ่ายฯ : นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์

หมายเหตุ :									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (ก)		ค่าแรงงาน (ข)		รวม (ก, ข)	หมายเหตุ
				หน่วย @	รวม	หน่วย @	รวม		
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม								
	- รื้อถอนผิวพื้นเดิม	297	ตร.ม.	-	-	70	20,790	20,790	รื้อขนไป
	- ปรับผิวพื้นคืนสภาพเดิมบริเวณก่อสร้าง	50	"	-	-	70	3,500	3,500	
	รวม (1)							24,290	
2	งานดิน								
	- ดินซุดและถมคืน	225	ลบ.ม.	-	-	100	22,500	22,500	
	- ดินถมปรับระดับ	7	"	-	-	100	700	700	
	รวม (2)							23,200	
3	งานโครงสร้าง								
	งานโครงสร้างทั่วไป								
	- ทราซหยาบ	20	ลบ.ม.	310	6,200	100	2,000	8,200	
	- คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. (Cylinder)	47	"	2,320	109,040	320	15,040	124,080	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24								
	RB - 6 mm.	450	กก.	19	8,550	5	2,250	10,800	นน.2.22 กก./เส้น
	RB - 9 mm.	474	"	17	8,058	5	2,370	10,428	นน.4.99 กก./เส้น
	- ลวดผูกเหล็ก (คิดจาก นน.เหล็ก)	28	"	26	728	-	-	728	ใช้ 0.03 กก./1 กก.
	- ตะปูประกอบไม้แบบ (คิดจากจำนวนไม้แบบ)	42	"	37	1,554	-	-	1,554	ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.
	- ไม้แบบทั่วไป รวมคร่าวยึดแบบ	168	ตร.ม.	400	67,200	120	20,160	87,360	
	รวม (3)							243,150	

