

โรงพยาบาลสระบุรีประسنค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาติดตั้งระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๖ จุด
ติดตั้ง ณ ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU) ตึก Excellence

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ติดตั้งเพิ่มเติมระบบออกซิเจน สุญญากาศและอากาศอัดไปป์ไลน์ จำนวน ๖ จุด ติดตั้ง ณ ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU) ตึก Excellence

๒. ข้อกำหนดเฉพาะ

ของการติดตั้งเพิ่มเติมระบบออกซิเจนสุญญากาศและอากาศอัดไปป์ไลน์ จำนวน ๖ จุด ติดตั้ง ณ ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU) ตึก Excellence

- ติดตั้ง Oxygen Outlet จำนวน ๔ จุด
- ติดตั้ง Vacuum Outlet จำนวน ๔ จุด
- ติดตั้ง Air Outlet จำนวน ๑๑ จุด
- ติดตั้ง Slide แขนขวา จำนวน ๔ จุด
- ติดตั้ง Zone Valve (Air) ๓ แก๊ส จำนวน ๑ จุด
- กล่องครอบ Outlet ชนิด ๓ แก๊ส แบบโอนไดร์ ยาว ๖ เมตร จำนวน ๖ ชุด
- การเดินท่อในแนวตั้งต้องมีกล่องครอบให้เรียบร้อย
- ใช้ท่อทองแดง ASTM B-๘๘ ขนาด ๕/๘ นิ้วและ ๗/๘ นิ้ว
- เมื่อเชื่อมท่อแล้วเสร็จให้ทดสอบการรั่วของระบบโดยการอัดแก๊สในต่อเจนไว้อย่างน้อย ๒ วัน
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

๙๙

(นายอาวุธ แก้วภรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กานต์ พงษ์สวัสดิ์

(นางเกษมนี ทำมาวัตติ)

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน



(นายฉลาด แสงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน