

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชั้น 3 โดยติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน VAF


แบบเลขที่ : 22/56


ที่ตั้งโครงการ : อาคารอายุรกรรม ชั้น 3

ประมาณราคาเมื่อเดือน : มีนาคม 2557


หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ( Factor F. งานก่อสร้าง )


ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	2,549,495	รวม 1
	ราคารวมค่า Factor F. 0.2699	688,109	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT7%)	-	รวม 1
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		3,237,604	ปรับราคาเสนอ
(ตามล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)		3,237,600	
พื้นที่ต่อเติมจำนวน.....ตร.ม.			ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ


(นายปรีดา อธิธิธรรมบุรณ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายฉลาด แสงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายทวี ครองยุติ) ช่างปูน ชั้น ๓ (ลูกจ้างประจำ)

# ใบปริมาณราคางานและประมาณราคา

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชั้น 3 โดยติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน VAF

แบบเลขที่ : 22/56

เจ้าของโครงการ : นางเขมจิรทร์ วงศ์ตระกูลไชย

ผู้ประมาณราคา : หน่วยงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรมฯ

ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชลิต ทองประยูร

ผู้ตรวจ : นายทวี ครองยุติ

ที่ตั้งโครงการ : อาคารอายุรกรรม ชั้น 3

หัวหน้าหน่วย ฯ : นายฉลาด แสงวงดี

ประมาณราคาเมื่อเดือน : มีนาคม 2557

หัวหน้าฝ่าย ฯ : นางสาวพัชรนันท์ สุภลักษณ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ ( ก )		ค่าแรงงาน ( ข )		รวม ก+ข	หมายเหตุ
				หน่วย @	รวม	หน่วย @	รวม		
1	งานรื้อถอนซ่อมเปลี่ยนทั้งหมด	เหมา	1		-			80,000	
2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนVRF ชนิด ลิจิตดสตอร์				-			-	
2.1	ขนาด 30,000 BTU/H 1,200 CFM	ชุด	19	36,000	684,000	1,500	28,500	712,500	
2.2	ขนาด 36,000 BTU/H 1,200 CFM	ชุด	3	40,000	120,000	1,500	4,500	124,500	
2.3	SEFTY SWITCH 3P/60 A.	ชุด	4	7,500	30,000	500	2,000	32,000	
2.4	REMOTE CONTROLLER	ชุด	22	2,600	57,200	200	4,400	61,600	
2.5	REFRIGERANT DISRIBUTOR	ชุด	2	8,500	17,000	500	1,000	18,000	
2.6	CENTRAL CONTROLLER	เหมา	1	16,000	16,000	500	500	16,500	
2.7	COPPER TUBE TYPE L & CU FITING	เหมา	1	87,500	87,500	32,500	32,500	120,000	
2.8	CLOSE CELL INSULATION	เหมา	1	9,400	9,400	1,800	1,800	11,200	
2.9	SUPPORT HANGER	เหมา	1	19,000	19,000	2,500	2,500	21,500	
2.10	WIRING & CONDUIT	เหมา	1	65,000	65,000	38,000	38,000	103,000	
2.11	CONDENSING ขนาด 360,000 BTU/H	ชุด	2	480,000	960,000	7,000	14,000	974,000	
3	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ				-			-	
3.1	พัดลมระบายอากาศ 8" แบบติดเพดานขนาด 240 CFM.	ชุด	22	7,870	173,140	500	11,000	184,140	
3.2	PVC 6" ชั้น 8.5	เมตร	89	320	28,480	15	1,335	29,815	
3.3	สวิตซ์ ทางเดียว 16A 250V. ชนิดฝังผนัง	จุด	22	100	2,200	70	1,540	3,740	
3.4	WIRING & CONDUIT	เหมา	1	25,000	25,000	12,000	12,000	37,000	
3.5	วัสดุสิ้นเปลือง	เหมา	1	15,000	15,000	5,000	5,000	20,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง								2,549,495	