

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ส่วนที่ 1 ค่างานค้ำยัน (คำนวณในราคาทุน)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่คอกอบลึงแดงข้างห้องจ่ายยา 1 อาคาร 50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณข้างห้องจ่ายยา 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

แบบเลขที่ : 18/63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตรีราชภัฏวชิรเวศน์

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ

กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐาน

คำนวณราคากลางโดย : นายชุตินันท์ ชันดีสลาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

2 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/๓ 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 (FACTOR F งานอาคาร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุผิวพื้นเดิม (กระเบื้องเซรามิค) พร้อมปูนทราย หน้า 3 cm.	45.00	ตร.ม.	-	-	60.00	2,700.00	2,700.00	รื้อถอนไป
	<b>รวม 1 หมวดงานรื้อถอน</b>				-		2,700.00	2,700.00	
	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3"x3"x 3.2 mm.	4.00	ท่อน	1,260.00	5,040.00	-	-	5,040.00	42.12กก./ท่อน
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2"x4"x3.2 mm.	10.00	ท่อน	1,163.00	11,630.00	-	-	11,630.00	42.06กก./ท่อน
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 1/2"x3"x3.2 mm.	12.00	ท่อน	855.00	10,260.00	-	-	10,260.00	30.09กก./ท่อน
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 3 mm.	2.00	ท่อน	978.00	1,956.00	-	-	1,956.00	37.37กก./ท่อน
	- เหล็กคาน Metal Sheet ความหนา 0.35 mm.	40.00	ตร.ม.	120.00	4,800.00	80.00	3,200.00	8,000.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	1,025.00	กก.	-	-	12.00	12,300.00	12,300.00	
	<b>รวม 2 หมวดงานโครงสร้างเหล็ก</b>				33,686.00		15,500.00	49,186.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ส่วนที่ 1 ค่างานติดตั้ง (คำนวณในราคาทุน)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนบริเวณข้างห้องจ่ายยา 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณข้างห้องจ่ายยา 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

แบบเลขที่ : 18/63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตรีศรีประสงค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐาน

ช่างยกราคากลางโดย : นายชุตินันท์ ชันดีสาย

ช่างยกราคากลาง เมื่อวันที่

2 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ก 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 (FACTOR F งานอาคาร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	3.1 งานวัสดุผิวพื้น									
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	45.00	ตร.ม.	420.00	18,900.00	160.00	7,200.00	26,100.00		
	<b>รวม 3.1 งานวัสดุผิวพื้น</b>				<b>18,900.00</b>		<b>7,200.00</b>	<b>26,100.00</b>		
	3.2 งานผนังกันแดด									
	- ผนังกันแดดตามแบบขยาย A หนาครึ่ง 0.60 เมตร พร้อมโครงเหล็ก	4.00	เมตร	1,250.00	5,000.00	280.00	1,120.00	6,120.00		
	- ผนังกันแดดตามแบบขยาย A หนาครึ่ง 1.20 เมตร พร้อมโครงเหล็ก	6.00	เมตร	2,580.00	15,480.00	520.00	3,120.00	18,600.00		
	- ผนังขยายกันแดดตามแบบขยาย B พร้อมโครงเหล็ก	16.00	เมตร	3,600.00	57,600.00	1,000.00	16,000.00	73,600.00		
	<b>รวม 3.2 งานผนังกันแดด</b>				<b>78,080.00</b>		<b>20,240.00</b>	<b>98,320.00</b>		
	<b>รวม 3 หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>96,980.00</b>		<b>27,440.00</b>	<b>124,420.00</b>		