

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถึงกับน้ำขึ้นดาดฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารวิจิตร ชั้น ดาดฟ้า

แบบเลขที่ : 007/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หอผู้ป่วยพิเศษ-วิจิตร

คำนวณราคากลางโดย : นายทรงพล หอมพันธ์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 Factot F. งานอาคาร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน รื้อถอนท่อและวัสดุท่อ+ถังสแตนเลส รวมหมวดงานรื้อถอน(รื้อขนไป)	1	งาน	-	-	6000	6,000	6,000	รื้อขนไป
2	หมวดงานสุขาภิบาล ถังเก็บน้ำสแตนเลส4000ลิตรเกรดAISI304คุณภาพสูง(มอก.989-2533) สแตนเลสหนา0.6มม.แบบพื้นปูนพร้อมลูกดอยPVC ท่อPVCØ 2"ชั้น13.5 ท่อPVCØ 4"ชั้น13.5 ข้อต่อตรงPVC2"เกลียวนอกทองเหลือง ข้อต่อตรงPVC4"เกลียวนอกทองเหลือง ข้องอPVCØ 2"ชั้น13.5 ข้องอPVCØ 4"ชั้น13.5 บอลวาล์วทองเหลือง2" บอลวาล์วทองเหลือง4" สแตนเลสฉากขนาด2"x2"หนา3มม. ค่าแรงประกอบบานรองรับ ค่าแรงงาน+ค่าตั้งนั่งร้าน รวมหมวดงานสุขาภิบาล	5 5 1 16 8 1 3 4 3 5 1 1	ชุด ท่อน ท่อน ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว เส้น เหมา เหมา	44,900 260 920 500 960 35 175 900 2,500 2,500 -	224,500 1,300 920 8,000 7,680 35 525 3,600 7,500 12,500 -	1200 160 480 250 480 50 90 450 1250 -	6,000 800 480 4,000 3,840 50 270 1,800 3,750 -	230,500 2,100 1,400 12,000 11,520 85 795 5,400 11,250 -	วัสดุ+ค่าแรง เหมาจ่าย เหมาจ่าย
					266,560		45,990	312,550	