สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงหอผู้ป่วย Stoke Unit เดิม

แบบเลขที่ : 29/56

สถานที่ : อาคารคนไข้บุญจิราธร (ตึก2ขวาง) ชั้น2

ประมาณราคาเมื่อเดือน : มกราคม 2257

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factot F. งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F. 0.2726	498,580- 135,912-	รวม 1
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	57,600- 4,032-	รวม 2
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		696,124- 696,100-	ปรับราคาเสนอ
พื้นที่ต่อเติมจำนวน.....ตร.ม.			ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายโกศวัต ชุมแสง)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษณะ สิงห์เรือง)

ลงชื่อ.....หน. งานซ่อมบำรุงฯ
(นายฉลาด แสวงดี)

ลงชื่อ.....หน. ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ใบปริมาณงานและประมาณราคา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : ปรับปรุงหอผู้ป่วย Stroke Unit เดิม

เจ้าของโครงการ : นางสุรำไพ ศรีเพ็ชร

ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชลิต ทองประยูร

ที่ตั้งโครงการ : อาคารคนไข้บุญจิราธร(ตึก2ขวาง) ชั้น 2

ประมาณราคาเมื่อเดือน : มกราคม 2557

แบบเลขที่ : 29/56

ผู้ประมาณราคา : หน่วยงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรมฯ

ผู้ตรวจ : นายกฤษณะ สิงห์เรือง

หัวหน้าหน่วย ฯ : นายฉลาด แสวงดี

หัวหน้าฝ่าย ฯ : นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (ก)		ค่าแรงงาน (ข)		รวม ก+ข	หมายเหตุ
				หน่วย @	รวม	หน่วย @	รวม		
1	งานรื้อถอน-ขนย้ายซ่อมเปลี่ยนติดตั้งคืนทั้งหมด	เหมา	1		-	35,000	35,000	35,000	
2	**งานผนัง**								
2.1	ผนังชิปบอร์ดหนา 12 มม.เคลือบลายไม้ สูง 0.90ม. ส่วนกลางเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ส่วนบนเป็นชิปบอร์ดหนา 12 มม.เคลือบลายไม้วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หนา 1.5 มม.สีชา ต้องเป็น42ตรม	ตร.ม	50	1,900	95,000		-	95,000	
3	**งานประตู-หน้าต่าง**								เหมารวมค่าแรงติดตั้งพร้อมใช้งาน
3.1	ป1	ชุด	2	6,000	12,000		-	12,000	
3.2	น1	ชุด	5	9,000	45,000		-	45,000	
3.3	น2	ชุด	1	9,500	9,500		-	9,500	
3.4	น3	ชุด	2	2700	5,400		-	5,400	
3.5	น4	ชุด	1	6800	6,800		-	6,800	
3.6	น5	ชุด	1	4600	4,600		-	4,600	
3.7	น6	ชุด	1	5400	5,400		-	5,400	
3.8	น7	ชุด	1	1800	1,800		-	1,800	
4	**งานฝ้าเพดาน**								
4.1	ฝ้าชิปซั่มบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีปูทับด้วยฉนวนใยแก้วมีฟอยล์กันความร้อนหนา 2" โครงคร่าวซีลายชุบสี @ 0.60X0.60 ม.	ตร.ม	200	450	90,000	80	16,000	106,000	
5	เคาน์เตอร์ คสล. รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	เหมา	1	6000	6,000	2000	2,000	8,000	
5.1	ก๊อกซิงค์ ยี่ห้อ KARAT รุ่น EC - 01 - 511 - 50 โครม สีโครเมียม	ชุด	2	1000	2,000	100	200	2,200	
5.2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C - 5201 ผิวเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	ชุด	2	4200	8,400	300	600	9,000	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (ก)		ค่าแรงงาน (ข)		รวม ก+ข	หมายเหตุ
				หน่วย @	รวม	หน่วย @	รวม		
6	งานสี	ตร.ม	435	45	19,575	35	15,225	34,800	
7	หลังคาMetal Sheet ความหนา0.40mm.ลอนมาตรฐาน เคลือบสีพร้อมครอบต่อผนัง Flashing หนา 0.35mm.	ตร.ม	340	150	51,000	80	27,200	78,200	
7.1	ฉนวนกันความร้อน PE 5 มม.	ตร.ม	340	60	20,400		-	20,400	
8	**งานสุขาภิบาล**				-		-	-	
8.1	เดินท่อน้ำดีพร้อมใช้งาน	เหมา	1	800	800		-	800	
8.2	เดินท่อน้ำทิ้งพร้อมใช้งาน	เหมา	1	1,500	1,500		-	1,500	
9	**งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ**				-		-	-	
9.1	ย้ายเครื่องปรับอากาศเดิม	เครื่อง	2		-	3000	6,000	6,000	
9.2	ชุดโคมอกไก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x28 วัตต์ T5บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ขาหลอดสปริง	ชุด	2	2500	5,000	120	240	5,240	
9.3	สวิตช์ ทางเดียว 16A 250V. ชนิดฝังผนัง	จุด	2	100	200	70	140	340	
9.4	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่3 ขา แบบมีกราวด์	จุด	10	130	1,300	80	800	2,100	
9.5	สายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	เหมา	1	3000	3,000	500	500	3,500	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างส่วนที่ 1	498,580	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (ก)		ค่าแรงงาน (ข)		รวม ก+ข	หมายเหตุ
				หน่วย @	รวม	หน่วย @	รวม		
8	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
8.1	12,000 BTU/H	เครื่อง	2	24000	48,000	3000	6,000	54,000	
8.2	พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	2	1500	3,000	300	600	3,600	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างส่วนที่ 2	57,600	