

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	แบบปรับปรุงห้องสะอาด (CLEAN ROOM) CLASS ๑,๐๐๐ อาคารพยาธิวิทยา ชั้น ๔ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แบบเลขที่ ๐๒๖/๕๘
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารพยาธิวิทยา ชั้น ๔
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๓.๐๐ % (ร้อยละสามของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ๑.๑ นำเสนอ SHOP DRAWING งานระบบต่างๆที่จำเป็น พร้อม แคตตาล็อกวัสดุที่จะใช้ในงานเพื่อการพิจารณา ๑.๒ รื้อถอนผนัง อาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่ต้องการปรับปรุงอาคารพร้อมกับขนย้ายเศษวัสดุ ๑.๓ วางระบบท่อร้อยสายไฟ/โทรศัพท์/ระบบท่อสุขาภิบาล ๑.๔ งานติดตั้งผนัง SANDWICH PANEL ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ๒.๑ ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า/ระบบโทรศัพท์ ๒.๓ ติดตั้งวงกบ บานประตู-หน้าต่าง ๒.๔ งานฝ้าเพดาน ๒.๕ งานติดตั้งท่อส่งลมระบบปรับอากาศ ๒.๖ งานติดตั้งระบบท่อน้ำยาบบปรับอากาศ ๒.๗ งานเดินท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓

จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

๓.๑ ติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบต่างๆ (ไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ)

๓.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของงานระบบปรับอากาศ

๓.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๒๗ % (ร้อยละยี่สิบเจ็ดของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

๔.๑ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศส่วนที่เหลือ

๔.๒ งานพื้นกระเบื้องยาง พร้อมตกแต่งผิวภายใน (พื้น ผนัง)ที่เหลือทั้งหมด

๔.๓ งานครุภัณฑ์

๔.๔ งานสี

๔.๕ ทดสอบระบบต่างๆ พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานผลการตรวจวัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

๔.๖ จัดทำรูปแบบก่อสร้างจริง(As-Built)พร้อมนำเสนอส่งทุกระบบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุก

ประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๒๕ วัน)



ผู้กำหนดวงเงิน-งวดเงิน

นายกฤษณะ สิงห์เรือง

(นายช่างเทคนิคชำนาญงาน)