

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนวิบูลย์ และห้อง CT สแกน อาคารวิจิตรชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารวิจิตร ชั้น 2

แบบเลขที่ ...27/64.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสาท

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวกฤษณา โสภภาพ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

7 มกราคม 2564

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (FACTOR F งานอาคาร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม 2.2 งานผนัง				9,444.36		2,764.14	12,208.50	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- งานซ่อมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม 2.3 งานฝ้าเพดาน				2,500.00		-	2,500.00	
	2.4 งานประตูหน้าต่าง								
	- ป1 : ประตูบานเลื่อนเดี่ยว+บานติดตาย ขนาดประมาณ 2.00x3.50 ม. อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชาดำ พร้อมมีอับและอุปกรณ์ล็อคครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ป2 : ประตูบานเลื่อนแบบแขวน บานเดี่ยว ขนาดประมาณ 1.20x2.00 ม. อลูมิเนียมสีชา กระจกสีชาดำ พร้อมมีอับและอุปกรณ์ล็อคครบชุด	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- ป3 : ประตูไม้อัดยาง บานเดี่ยว ขนาดประมาณ 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด	3.00	ชุด	1,420.00	4,260.00	105.00	315.00	4,575.00	
	- ป4 : ประตูบานเลื่อนแบบแขวน บานเดี่ยว ขนาดประมาณ 0.90x2.00 ม. ย้ายประตูบานเลื่อนเดิมจาก 1.1.2 นำมาติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- ป5 : ประตูบานสวิงเดี่ยว ขนาดประมาณ 0.90x2.00 ม. ย้ายประตูบานสวิงเดี่ยวของเดิมจาก 1 นำมาติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- ป6 : งานร้อยถอบประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมจากห้อง STOCK วัสดุ (เดิม) นำมาติดตั้งใหม่	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ป7 : งานติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,720.00	1,720.00	310.00	310.00	2,030.00	