

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
โรงพยาบาลสรรเพชญ์ประสงค้อุบลราชธานี

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมประปา
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร50พรรษา ชั้น6 14/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : นายประจักษ์ บุญสิงห์
 ตำแหน่ง : นายทรงพล หอมพันธ์
 วันที่ : 09 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อถอน									
1	รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์เรียบพร้อมโครงคร่าว (รื้อขนไป)	18	ตร.ม.	-	-	35	630	630	หมาง่าย
2	รื้อถอนฝ้าเพดานทึบพร้อมอะลูมิเนียมทึบพร้อมโครงคร่าว (รื้อขนไป)	54	ตร.ม.	-	-	35	1,890	1,890	หมาง่าย
3	รื้อถอนท่อเหล็กเหนียวดำ ASTM A-120 SCHEDULE 40 6" CW. (รื้อขนไป)	60	ม.	-	-	100	6,000	6,000	หมาง่าย
4	รื้อถอนวาล์ว 3"	2	ชุด	-	-	250	500	500	หมาง่าย
5	รื้อถอนวาล์ว 6"	3	ชุด	-	-	300	900	900	หมาง่าย
6	รื้อถอนชุดโคมไฟฟ้าเดิม	12	จุด	-	-	50	600	600	หมาง่าย
7	รื้อถอนชุดระบบเสียงเดิม	5	จุด	-	-	50	250	250	หมาง่าย
รวมงานรื้อถอน(รื้อขนไป)								10,770	
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 1200x2400x9มม. ทาสีโครงคร่าว C-Line @ 0.60x0.60ม.	18	ตร.ม.	320	5,760	90	1,620	7,380	
2	ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมทึบขนาด 600x600x12มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมทึบ @ 0.60x0.60ม.	54	ตร.ม.	650	35,100	90	4,860	39,960	
3	ติดตั้งโคมไฟฟ้าในลักษณะเดิม	12	จุด	-	-	135	1,620	1,620	หมาง่าย
4	ติดตั้งระบบเสียงในลักษณะเดิม	5	จุด	-	-	135	675	675	หมาง่าย
รวมงานฝ้าเพดาน								49,635	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสุขาภิบาล									
1	ท่อเหล็กเหนียวตัว ASTM A-795 SCHEDULE 40 Ø 6" CW. พร้อมอุปกรณ์จับยึด	60	ม.	1,650	99,000	650	39,000	138,000	
2	ข้อต่อสามทางเหล็กออบสังกะสี 6"	3	ชุด	1,697	5,091	500	1,500	6,591	
3	ข้อต่อตรงเหล็กออบสังกะสี 6" ถัด 3"	2	ชุด	560	1,120	400	800	1,920	
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อตันเค็มนกคานยก Ø 3"	2	ชุด	8,100	16,200	600	1,200	17,400	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อตันเค็มนกคานยก Ø 6"	3	ชุด	16,124	48,372	1,200	3,600	51,972	
6	สตัปเอ็นชุดคู่ 6"	8	ชุด	2,700	21,600	500	4,000	25,600	
7	ค่าภาษีต่อเหล็กเหนียวตัว	60	ม.	-	-	160	9,600	9,600	หมายเหตุ
รวมงานสุขาภิบาล								251,083	