

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เปลี่ยนแผ่นหลังคาเรือนไทยเวชกรรมฟื้นฟู


แบบเลขที่ : 03/58

ที่ตั้งโครงการ : อาคารอุบัติเหตุวิชุด ชั้น 2

ประมาณราคาเมื่อเดือน : กุมภาพันธ์ 2558

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Factor F. งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F. 0.2726	169,845 46,300	รวมส่วนที่ 1
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)	-	รวมส่วนที่ 2
รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		216,145	
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		216,100	ปรับราคาเสนอ
	พื้นที่ต่อเติมจำนวน ตร.ม.		ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.

ลงชื่อ..... 

(นายสมพรพันธ์ ลากสาร)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ..... 

(นายกฤษฎณะ สิงห์เรือง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แสงวงค์)

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพัชชนันท์ สุกลักษณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ใบปริมาณงานและประมาณราคา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

โครงการ : เปลี่ยนแผ่นหลังคาเรือนไทยเวชกรรมพื้นฟู

แบบเลขที่ : 03/58

เจ้าของโครงการ : เวชกรรมพื้นฟู

ผู้ประมาณราคา : นายอมรพันธ์ ลากสาร

ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชลิต ทองประยูร

ผู้ตรวจ : นายกฤษณะ สิงห์เรือง

ที่ตั้งโครงการ : อาคารอุบัติเหตุวิซิต ชั้น 2

หัวหน้าหน่วยฯ : นายฉลาด แสงดี

ประมาณราคาเมื่อเดือน : กุมภาพันธ์ 2558

หัวหน้าฝ่ายฯ : นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์

ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	รื้อถอนวัสดุหลังคา (รื้อขนไป)	ตร.ม.	370		-	35	12,950	12,950	
2	หลังคา METAL SHEET ลอนสเปน ทหนา 0.35 มม. เคลือบสี	ตร.ม.	370	185	68,450	80	29,600	98,050	
3	วัสดุปรักย่อยของงานหลังคาดคิดเป็น 15% ของวัสดุ หลังคา	งาน	1		-	14,850	14,850	14,850	
4	รื้อถอนฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	ตร.ม.	46		-	60	2,760	2,760	
5	ฝ้า เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดทน ความชื้น โครงคร่าว C-Line @ 0.40x1.00 m.	ตร.ม.	46	325	14,950	80	3,680	18,630	
6	สายไฟขนาด VAF.2X1.5 SQ mm.	เมตร	25	20	500	15	375	875	
7	รางระบายน้ำฝน สแตนเลสหนา 1 มม. พับขึ้นรูปตาม แบบรูปรายการ	เมตร	11.15	1,400	15,610	200	2,230	17,840	
8	คอมไฟฝ้าสังเพดานครอบตะแกรงอลูมิเนียม (เคิม) รื้อ ถอนพร้อมติดตั้งคืน	ชุด	6		-	150	900	900	
9	สีน้ำอะคริลิก ทากายใน	ตร.ม.	46	35	1,610	30	1,380	2,990	
	รวม				-		-	169,845	